Descriptions et recommandations -2-

Pertes par les parois

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le protocole de collecte des données défini par l'Administration.

Type		Dénomination	Surface	Justification
① Parois présentant un très bon niveau d'isolation La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2014.				
	T1	TOIT INCLINE	38,8 m²	Laine minérale (MW), 20 cm
	T2	TOITURE LUCARNES	21,7 m²	Laine minérale (MW), 20 cm
	T3	PLAFOND COMBLE	92,2 m²	Laine minérale (MW), 20 cm
	M1	MUR NEUF + ENDUIT	21,0 m²	Polystyrène expansé (EPS), 14 cm
	M2	MUR EXISTANT + ENDUIT	4,8 m²	Polystyrène expansé (EPS), 14 cm
	M3	MUR EXISTANT BRIQUES	30,5 m²	Laine minérale (MW), 12 cm
	M4	OSSATURE LUCARNES + PANNEAU	5,7 m²	Laine minérale (MW), 20 cm
	P1	PORTE PVC DV HR	2,2 m²	Double vitrage haut rendement - (U_g = 1,4 W/m².K) Châssis PVC
② Parois avec un bon niveau d'isolation La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2010.				
	M6	CLOISON C/ COMBLE	5,0 m²	Laine minérale (MW), 12 cm
	F1	FEN PVC DV HR	16,7 m²	Double vitrage haut rendement - (U_g = 1,4 W/m².K) Châssis PVC
③ Parois avec isolation insuffisante ou d'épaisseur inconnue **Recommandations :** isolation à renforcer (si nécessaire après avoir vérifié le niveau d'isolation existant).				
AUCUNE				

suite →